

SMLOUVA O DÍLO 4/č.p.52/2020

„Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Petr Gondek
Balkovy 1
339 01 Klatovy
IČO: 61751952
DIČ: CZ 7503042030

dále jen zhotovitel

a

Obec Ježovy, Ježovy 52, 340 12 Švihov
IČ: 00573540
DIČ: CZ00573540
www.oujezovy.cz
Zastoupena: Ing. Pavlem Krívohlavým, Ph.D. – starostou obce Ježovy

dále jen objednatel

tuto

smlouvu o dílo.

I.

Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést za podmínek této smlouvy dílo, specifikované v čl. II., a to řádně a včas, a závazek objednatele včas a řádně provedené dílo způsobem, stanoveným touto smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel plně odpovídá za BOZP a PO.

II.

V rámci rekonstrukce bude provedena oprava v přízemí, kde se nachází klubovna, knihovna, wc a sklad. Dále se jedná o opravu kanceláře v 1. patře.

Rozsah prováděných prací je v příloženém rozpočtu, který je nedílnou částí této smlouvy..

Níže je uveden zjednodušený obsah prací.

- Rekonstrukce ZTI
 - Demontáž stávajících rozvodů a kanalizace v klubovně
 - Wc
 - Umyvadlo
 - Dřez 3x
 - Cca 10 rozvodů vody a cca 15 m rozvodů odpadů
 - Jádrové vrtání – 1 prostup DN 150 – 200 o délce cca 1m
 - Kompletace zařizovacích předmětů
 - Wc
 - Umyvadlo
 - Dřez

- **Knihovna**
 - Odsekání dlažby
 - Oškrábání stěn
 - Celoplošné natažení perlinky stěn včetně rohových lišt
 - Celoplošné štukování stěn
 - Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou
 - Penetrace stěn a podlahy
 - Lepení dlažby, soklů
 - Montáž elektroinstalace
 - Protipožární sádrokartonový strop včetně izolace
 - Kompletní výmalba
- **WC + SKLAD**
 - Špricování stěn
 - Omítání stěn
 - Lepení perlinky
 - Štukování stěn
 - Sekání drážek
 - Penetrace stěn
 - Zdění příčky a osazení zárubně
 - Montáž elektroinstalace
 - Pokládka dlažby a obkladů
 - Demontáž stávajících elektrorozvodů (mimo rozvodů ve zdech)
- **Kancelář**
 - Oškrábání stěn
 - Sejmutí povlaků z podlahy
 - Odstranění podhledů
 - Bourání příček
 - Odnesení odpadu ručně z 2NP
 - Odstranění zásypu a prken
 - Zhotovení dřevěného roštu podlahy
 - Izolace podlahy včetně paropropustné folie
 - 2 vrstvá podlaha z OSB desek
 - Montáž elektroinstalace
 - Natažení perlinky
 - Štukování stěn
 - Penetrace
 - Štukování špalet
 - Kompletní výmalba
 - Nový sádrokartonový protipožární strop včetně tepelné izolace
 - Montáž sádrokartonové příčky⁴
 - Montáž předstěny
 - Demontáž stávajících elektrorozvodů (mimo rozvodů ve zdech)
- **Klubovna**
 - Odsekání dlažby
 - Oškrábání stěn
 - Bourání příčky včetně zárubní
 - Natažení perlinky na stěny
 - Zdění nových příček
 - Penetrace stěn

- Kompletní výmalba
- Lepení dlažby
- Lepení obkladů
- Montáž elektroinstalace
- Demontáž stávajících elektrorozvodů (mimo rozvodů ve zdech)

III.

Místem provedení díla (montáže díla) je budova č.p. 52 v katastru obce Ježovy.

IV.

Doba provedení díla je účastníky sjednána takto:

Dílo bude namontováno a předáno objednateli nejpozději do 30.11.2020. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu v neprospěch zhotovitele ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

V.

Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo (namontovat dílo) jeho řádným dokončením a předáním objednateli v termínu dle této smlouvy, v předávacím řízení, o němž bude sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol.

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele poskytnout mu součinnost spočívající zejména v umožnění přístupu a nerušené montáže díla v prostorách určených objednatelem. Pro případ, že objednatel tuto součinnost neposkytl, není zhotovitel v prodlení s dodáním díla dle této smlouvy.

VI.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v trvání 5 let, elektroinstalace a spotřebiče 2 roky, s počátkem od předání díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen odstranit svým nákladem veškeré vady, které se na díle vyskytnou v záruční době.

VII.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla do jeho prokazatelného předání dle této smlouvy (dodací podmínky). Objednatel se stává vlastníkem díla jeho úplným zaplacením.

VIII.

Cena díla byla stanovena smluvně částkou 1.111.414,58,- Kč za celé dílo bez DPH.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

IX.

Účastníci sjednávají následující platební podmínky: **Splatnost faktur 14 dnů.**

X.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě sjednávají účastníci smluvní pokutu v neprospěch objednatele ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

XI.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Tato smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, veškeré její změny a dodatky jsou možné jen v písemné formě, práva a povinnosti z ní se řídí ust. § 631 a násl. obč. zák. v platném znění, jakož i ustanoveními smlouvy.


Jestliže by se v budoucnu ukázalo, že některá ujednání této smlouvy jsou neplatná, nemá tato skutečnost vliv na celkovou neplatnost smlouvy.

Na důkaz shora uvedeného připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva byla projednána a schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce Ježovy dne 29.6.2020.

Ježovy dne 6.7.2020

Ing.Pavel Křivohlavý,Ph.D.
Starosta obce Ježovy


.....
objednatel

OBEC JEŽOVY
Ježovy 52
340 12 p. Švihov ©
IČ: 573 540, DIČ: CZ00573540



.....
zhotovitel

Příloha smlouvy od ílo 4/č.p.52/2020

Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřdu Ježovy 52

Materiál 374 158,08 Kč

Práce 737 256,50 Kč

Celkem bez DPH 1 111 414,58 Kč



„Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“

Materiál:

Položka	jednotka	množství	j. cena	celková cena
Dlažba BRICCOLA Nocciola 20x120	m2	90,09	702,00 Kč	63 243,18 Kč
Dlažba FOX33G:BOX Grey 33/33	m2	35,91	239,00 Kč	8 582,49 Kč
Samonivelační hmota CN 69 25 kg, 1- 10 mm	ks	20	487,00 Kč	9 740,00 Kč
Penetrační nátěr CT17-10 Ceresit CT - 10l	ks	4	642,00 Kč	2 568,00 Kč
Armovací tkanina perlinka W-tex 50 m	bm	350	29,00 Kč	10 150,00 Kč
Tmel HENKEL CM 14 Universal C2 TE, 25 kg	ks	10	295,00 Kč	2 950,00 Kč
Lišta dilatační vulkanizovaná hliník v10mm/š10 mm/2,5 m šed	ks	8	569,00 Kč	4 552,00 Kč
Silikon Henkel šedý	ks	36	143,00 Kč	5 148,00 Kč
Tmel flexibilní EURODESIGN FX 25 kg	ks	15	247,00 Kč	3 705,00 Kč
Spárovací hmota Henkel CE 43 25 kg šedá	ks	1	900,00 Kč	900,00 Kč
Spárovací hmota Henkel CE 43 5 kg šedá	ks	1	285,00 Kč	285,00 Kč
ECLISSE Pouzdro do zdíva 10,8 cm jednokřídé 90/197/10,8	ks	1	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Dveře klasik 5 80/197 SOLO 3D- posuv	ks	1	4 540,00 Kč	4 540,00 Kč
CPL pouzdro Obložkové zárubě na pouzdro CPL	ks	1	3 124,00 Kč	3 124,00 Kč
Dveře Klasik 5 80/197 SOLO 3D	ks	3	3 790,00 Kč	11 370,00 Kč
Dveře Klasik 5 60/197 SOLO 3D	ks	1	3 790,00 Kč	3 790,00 Kč
Dveřní kování GIUSSY-R Economy BB IN, nerez	ks	3	440,00 Kč	1 320,00 Kč
Dveřní kování GIUSSY-R Economy WC IN nerez	ks	1	610,00 Kč	610,00 Kč
Svítilno VICTOR LED B W131/EM/LED/B-	ks	7	1 500,00 Kč	10 500,00 Kč
Svítilno OFFICE 6060,40W 2700 k	ks	16	1 350,00 Kč	21 600,00 Kč
Souprava Z-03 pro přisazení 4 ks pro LED	sada	16	59,00 Kč	944,00 Kč
Jistič 16B/1 PL6	ks	16	61,00 Kč	976,00 Kč
Spínač 3559-A01345 č. 1 vnitřek	ks	10	87,60 Kč	876,00 Kč
Rámeček 3901A-B10 spínačový TANGO	ks	10	21,20 Kč	212,00 Kč
Víčko 3558A-A651 B spínače TANGO	ks	10	33,70 Kč	337,00 Kč
Zásuvka 5519A-A02357 B domovní TANGO	ks	40	108,35 Kč	4 334,00 Kč
Rámeček 3901A-B10 B spínačový TANGO	ks	40	21,15 Kč	846,00 Kč
Skříň Easy9 18mod.IP40, do zdi, bílá dvířka	ks	1	369,00 Kč	369,00 Kč
Skříň Easy9 36mod.IP40, do zdi, bílá dvířka	ks	1	554,00 Kč	554,00 Kč
Chráníč 40/4/0,03 PF6	ks	6	766,33 Kč	4 598,00 Kč
Krabice KPR 68 hluboká 66mm	ks	50	23,08 Kč	1 154,00 Kč
UTP 4 PAR CAT 5E	m	150	5,61 Kč	842,00 Kč
Kryt 5014A-A100 B dat. Zásuvky TANBO	ks	6	58,67 Kč	352,00 Kč
Zásuvka XA06 průběžná TV+R+SAT 8dB	ks	6	117,83 Kč	707,00 Kč
Rámeček 3901A-B10 B spínačový TANGO	ks	6	21,17 Kč	127,00 Kč
CYKY-J 3X1,5	m	600	8,58 Kč	5 148,00 Kč
CYKY-1 3X2,5	m	600	13,99 Kč	8 394,00 Kč
Krabice 88020 12M podlahová Legrand	ks	2	780,50 Kč	1 561,00 Kč
Kryt 88000 8/12M k podlahové krabici	ks	2	489,50 Kč	979,00 Kč
Krabice 88190 8/12M instalační do betonu	ks	2	814,00 Kč	1 628,00 Kč
Zásuvka 77140 2P+T bílá Mosaic rovná	ks	12	55,83 Kč	670,00 Kč
Beton včetně dopravy	q	4,2	3 380,95 Kč	14 200,00 Kč
Štěrka	q	4,2	1 119,05 Kč	4 700,00 Kč
Hasit 652 - strojní jádrová omítka	q	18,9	441,00 Kč	8 334,90 Kč
Hasit 160 Štuk vápenná omítka	q	5,3	448,00 Kč	2 374,40 Kč
Ytong příč. 125x25x60	ks	141	80,00 Kč	11 280,00 Kč
Hasit 950 malta zdící	q	9	264,00 Kč	2 376,00 Kč
Pistolová pěna 870 ml DISTICK 40222MDEU	KS	5	130,00 Kč	650,00 Kč
Ceresit CM 16 - 25 kg	ks	25	362,50 Kč	9 062,50 Kč

„Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“

Materiál:

Zárubně Yhtm 100/197 80L ocel	ks	3	1 212,00 Kč	3 636,00 Kč
Zárubně Yhtm 100/197 60L	ks	1	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč
Lišta PVC/tkan 10/10 cm 2,5 m	ks	11	50,50 Kč	555,50 Kč
Lišta EKO 2,4 m začišťovací okenní č. v. 143,24E bal/50	ks	10	85,00 Kč	850,00 Kč
Armo. Perlinka 165g/55 m R 131 vertex/55 m2	m2	385	22,50 Kč	8 662,50 Kč
Weber Thin set special 25 TSS25 fasáda - 25 kg	ks	40	222,50 Kč	8 900,00 Kč
SPANOSB 3 tl.18 P+D nebroušené 250/62,5 deska	ks	71	330,60 Kč	23 472,60 Kč
Izolace Ursa DF38/200/1250 mm	m2	52,25	210,80 Kč	11 014,30 Kč
Folie parotěsná N110 1,5x50m	ks	1	1 050,11 Kč	1 050,11 Kč
Střešní lať 6x4 imp. 4 bm	bm	240	19,00 Kč	4 560,00 Kč
Kotvící technika-Úhelník s prolisem 55x70x70x2,0 kombino. 8	ks	100	8,00 Kč	800,00 Kč
Vrutky Vrut uni 4,5x70 torx	ks	500	0,80 Kč	400,00 Kč
Vrutky Vrut uni 4,5x80 torx	ks	500	0,90 Kč	450,00 Kč
Armatury, trubky PPR+ht+kg FITINKY + izolace, spoj. Mat. těs.	kpl	1	10 620,00 Kč	10 620,00 Kč
WC předst. Blok 1130/980 konstrukce	ks	1	8 893,60 Kč	8 893,60 Kč
wc závěs rimfree	ks	1	5 687,00 Kč	5 687,00 Kč
wc sedátko	ks	1	1 959,00 Kč	1 959,00 Kč
wc tlačítko	ks	1	1 672,00 Kč	1 672,00 Kč
umyvadlo 50 cm vč. Uchycení	ks	1	1 847,00 Kč	1 847,00 Kč
chrom klik-klak	ks	1	590,00 Kč	590,00 Kč
chrom umyv. Sifon	ks	1	1 055,00 Kč	1 055,00 Kč
roháček	ks	6	155,00 Kč	930,00 Kč
baterie umyvadlová	ks	1	2 949,00 Kč	2 949,00 Kč
ohřívač vody 20, baterie	ks	1	7 386,00 Kč	7 386,00 Kč
Celková cena:				374 158,08 Kč

„Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“

Práce:

Položka	jednotka	množství	j. cena	celková cena
Rekonstrukce ZTI - klubovna 1NP a 2NP				53 250,00 Kč
Demontáž, montáž vodovodu a kanalizace (wc, umyvadlo, dře, cca 10 m rozvodů vody a 15 m rozvodů kanalizace)	kpl	1	24 320,00 Kč	24 320,00 Kč
jádrové vrtání (cca 1 m DN 150 - 250)	kpl	1	6 580,00 Kč	6 580,00 Kč
tlakové zkoušky	kpl	1	3 700,00 Kč	3 700,00 Kč
doprava	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
kompletace zařizovacích předmětů (wc, umyvadlo 3xdřez)	kpl	1	13 650,00 Kč	13 650,00 Kč
Knihovna				95 702,10 Kč
Odsekání dlažby	m2	32	90,98 Kč	2 911,40 Kč
Oškrábání malby na stěně	m2	45	45,00 Kč	2 025,00 Kč
Montáž rohové lišty s perlínkou	m	9	90,04 Kč	810,40 Kč
Natažení stěny lepidlem s perlínkou	m2	45	210,00 Kč	9 450,00 Kč
Štukování stěny (pytlovým štukem)	m2	45	140,00 Kč	6 300,00 Kč
Vyrovnaní podkladu samonivelačn stěrkou do 10 mm	m2	32	127,04 Kč	4 065,30 Kč
Zahození šliců do šíře 100 mm do hl. 50 mm	bm	7	52,99 Kč	370,90 Kč
aplikace silikonu	bm	18	68,00 Kč	1 224,00 Kč
Lepení řezaného soklu	bm	18	85,00 Kč	1 530,00 Kč
Lepení dlažby vč. Spárování 400x400-600x600	m2	32	550,98 Kč	17 631,40 Kč
začištění soklu	bm	18	120,00 Kč	2 160,00 Kč
Zpenetrování podkladu penetrací	m2	64	20,00 Kč	1 280,00 Kč
montáž a zapojení datové zásuvky	ks	2	200,00 Kč	400,00 Kč
Montáž a zapojení spínače 10A/250	ks	2	90,00 Kč	180,00 Kč
Montáž kabelu CYKY 3x1,5 vče sádrování ve zdech	bm	100	20,00 Kč	2 000,00 Kč
Montáž kabelu CYKY 3x2,5 v ocelových žlabech a v lištách	bm	100	19,01 Kč	1 901,00 Kč
Montáž kabelu UTP- datových (cihla, sdk, žlaby)	bm	80	15,04 Kč	1 203,20 Kč
Montáž krabice do zděné konstrukce, sádrování	ks	12	100,00 Kč	1 200,00 Kč
Přikotvení, sestavení a zapojení zářivkového svítidla	ks	4	800,00 Kč	3 200,00 Kč
Zapojení jednofázového jističe v rozvaděčo včetně okolních propojů	ks	2	161,00 Kč	322,00 Kč
Zapojení proudového chrániče včetně okolních propojů	ks	2	225,05 Kč	450,10 Kč
Osazení zapuštěného modulového rozvaděče, 12 modulové	ks	1	442,00 Kč	442,00 Kč
Malování stěny válečkem běžnou barvou ve 2 vrstvách	m2	45	38,03 Kč	1 711,40 Kč
Malování stropu válečkem běžnou barvou ve 3 vrstvách	m2	32	57,00 Kč	1 824,00 Kč
Penetrování stěny válečkem v 1 vrstvě	m2	90	15,00 Kč	1 350,00 Kč
Protipožární sádrokarton 12,5 včetně tepené izolace 200 (montáž a dodávka)	m2	32	930,00 Kč	29 760,00 Kč
WC + sklad				54 057,20 Kč
Sekání drážek v betonu do šíře 130 mm a hloubky 130 mm	bm	10	450,04 Kč	4 500,40 Kč
Špricování stěny	m2	12	53,20 Kč	638,40 Kč
Ruční omítání stěny	m2	12	387,00 Kč	4 644,00 Kč
Štukování stěny (pytlovým štukem)	m2	50	140,00 Kč	7 000,00 Kč
Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou do 10 mm	m2	12	125,04 Kč	1 500,50 Kč
Zahození šliců po elektrikářích do šíře 70 mm	bm	20	33,94 Kč	678,80 Kč
Montáž rohové išty s perlínkou	ks	2	75,05 Kč	150,10 Kč
Osazení a zazdění ocelové zárubně	ks	1	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč
Obezdění geberitu	ks	1	774,00 Kč	774,00 Kč
Natažení stěny lepidlem s perlínkou	m2	50	217,80 Kč	10 890,00 Kč
Penetrování stěny válečkem ve 2 vrstvách	m2	50	15,00 Kč	750,00 Kč
Zdění z pórobetonové tvárnice Ytong tl. 100 mm	m2	3	302,50 Kč	907,50 Kč

„Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“

Práce:

Montáž a zapojení spínače 10A/250V	ks	2	90,00 Kč	180,00 Kč
Montáž kabelu CYKY do 3x1,5 mm ve zdech vč. Sádrování	m	30	20,00 Kč	600,00 Kč
Montáž kabelu CYKY do 3x2,5 mm ve zdech vč. Sádrování	m	30	22,98 Kč	689,40 Kč
Montáž krabice do zděné konstrukce, sádrování	ks	4	121,00 Kč	484,00 Kč
Přikotvení, sestavení a zapojení zářivkového svítidla	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
Sekání drážek v cihlové zdi do šíře 20 mm a hl. 40 mm pro uložení kabelu	bm	15	71,98 Kč	1 079,70 Kč
Demontáž stávajícího vedení do 50 m	kpl	1	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
aplikace silikonu	bm	15	68,00 Kč	1 020,00 Kč
Lepení dlažby vč. Spárování 200x200 - 300x300	m2	10	380,04 Kč	3 800,40 Kč
Lepení obkladů vč. Spárování 200x200 - 300x300	m2	10	508,00 Kč	5 080,00 Kč
Montáž rohové lišty s perlínkou	ks	1	80,00 Kč	80,00 Kč
Zpenetrování podkladu penetrací	m2	40	20,00 Kč	800,00 Kč
Kancelář				332 327,00 Kč
Oškrábání malby na stěně	m2	79	45,00 Kč	3 555,00 Kč
Sejmutí povlaků položených	m2	52	60,00 Kč	3 120,00 Kč
Průběžný úklid při demolici objektu	kpl	1	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
Pomocné lešení do 2 m výšky	mb	20	181,00 Kč	3 620,00 Kč
Odstranění podhledu dva záklopy	m2	52	175,04 Kč	9 102,10 Kč
Vybourání dveřních zárubní	ks	1	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
Demontáž el. Rozvodů do 150 m	kpl	1	12 200,00 Kč	12 200,00 Kč
Bourádní zdi do tl. 100 mm	m2	49	230,40 Kč	11 289,60 Kč
Odstranění prken podlahy	m2	52	120,03 Kč	6 241,60 Kč
odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku a uložení	t	25	300,00 Kč	7 500,00 Kč
odnos odpadu + sutě ručně z 2NP	kpl	1	39 200,00 Kč	39 200,00 Kč
doprava	kpl	1	20 480,00 Kč	20 480,00 Kč
položení 2 vrstvy OSB desky	m2	52	700,00 Kč	36 400,00 Kč
zhotovení dřevěného roštu	kpl	1	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč
zateplení podlahy 200 mm vaty	m2	52	150,00 Kč	7 800,00 Kč
montáž paropropustné folie	m2	52	50,00 Kč	2 600,00 Kč
montáž a zapojení datové zásuvky	ks	2	200,00 Kč	400,00 Kč
Montáž kabelu CYKY 3x2,5 ve zdech vč. Sádrování	bm	100	22,98 Kč	2 298,00 Kč
Montáž kabelu CYKY 3x1,5 ve zdech vč. Sádrování	bm	100	20,00 Kč	2 000,00 Kč
Montáž kabelu UTP datových (cihla sdk, žlaby	bm	50	15,04 Kč	752,00 Kč
Montáž kabelu CYKY do 4x10 mm vč. Sádrování	bm	20	39,01 Kč	780,20 Kč
Montáž krabice do SDK	ks	12	50,00 Kč	600,00 Kč
Montáž krabice do zděné konstrukce, sádrování	ks	8	121,00 Kč	968,00 Kč
Přikotvení, sestavení a zapojení zářivkového svítidla	ks	8	800,00 Kč	6 400,00 Kč
Přikotvení, sestavení a zapojení žárovkového svítidla	ks	2	800,00 Kč	1 600,00 Kč
Zapojení elektrospotřebiče (boiler)	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč
Zapojení jednofázového jističe v rozvaděčo včetně okolních propojů	ks	4	161,00 Kč	644,00 Kč
Zapojení proudového chrániče včetně okolních propojů	ks	2	225,05 Kč	450,10 Kč
Montáž zapusných zásuvek v podlaze	ks	8	240,00 Kč	1 920,00 Kč
sekání drážek	bm	10	75,00 Kč	750,00 Kč
Montáž rohové lišty s perlínkou	bm	20	90,04 Kč	1 800,80 Kč
Natažení stěny lepidlem s perlínkou	m2	79	218,00 Kč	17 222,00 Kč
Štukování stěny (pytlovým štukem)	m2	79	140,00 Kč	11 060,00 Kč
Zahození šliců po elektrikářích do šíře 40 mm	bm	30	28,02 Kč	840,60 Kč
Penetrování stěny válečkem v 1 vrstvě	m2	79	15,00 Kč	1 185,00 Kč

„Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“

Práce:

montáž apo lišt	ks	12	70,00 Kč	840,00 Kč
štukování špalety (pytlovým štukem)	bm	15	180,00 Kč	2 700,00 Kč
malování stěny válečkem běžnou barvou ve 3 vrstvách	m2	195	20,40 Kč	3 978,00 Kč
Malování stropu válečkem běžnou barvou ve 4 vrstvách	m2	208	21,01 Kč	4 370,00 Kč
Montáž sádkartonového stropu na kovovou konstrukci s deskou 1xGKF-12,5 mms izolací kanut tl200 mm včetně materiálu	m2	54	930,00 Kč	50 220,00 Kč
Montáž ádrokartonové příčky UW 75 mm 1x opláštěná z každé straky deskou 1x Gkb12,5 mm s izolací kanuf 60 mm včetně	m2	36	670,00 Kč	24 120,00 Kč
Montáž předstěny UW 75 mm 1x opláštěnou deskou 1x Gk 12,5 bez izolace	m2	16	470,00 Kč	7 520,00 Kč
Klubovna				201 920,20 Kč
Odsekání dlažby	m2	53	90,00 Kč	4 770,00 Kč
Oškrábání malby na stěně	m2	120	45,00 Kč	5 400,00 Kč
Bourání zdi z porobetonové tvárnice YTONG do tl. 150 mm	m2	30	117,00 Kč	3 510,00 Kč
Vybourání ocelových zárubní	ks	3	1 400,00 Kč	4 200,00 Kč
Montáž rohové lišty s perlíčkem	ks	15	90,04 Kč	1 350,60 Kč
Manipulace se zdívm	m3	3	254,00 Kč	762,00 Kč
Natažení stěny lepidlem s perlíčkem	m2	120	210,00 Kč	25 200,00 Kč
Osazení a zazdění ocelové zárubně	ks	4	1 210,00 Kč	4 840,00 Kč
Osazení a zazdění pouzdra pro zasunovací dveře JAP-zed'	ks	1	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč
Pomocné lešení do 2 m výšky včetně dopravy a nájmu	bm	8	150,00 Kč	1 200,00 Kč
štukování stěny (pytlovým štukem)	m2	120	140,00 Kč	16 800,00 Kč
Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrka do 10 mm	m2	53	127,04 Kč	6 733,10 Kč
zahození šliců do šíře 50 mm do hl. 50 mm	bm	20	39,01 Kč	780,20 Kč
Založení první řady příček z porobetonové tvárnice	bm	8	240,00 Kč	1 920,00 Kč
zdění z porobetonové tvárnice y tong tl. 125 mm	m2	21	332,04 Kč	6 972,80 Kč
Montáž apo lišt	bm	11	70,00 Kč	770,00 Kč
malování stěny válečkem běžnou interiérovou barvou v 2 vrstvách	m2	88	20,03 Kč	1 762,60 Kč
malování stropu válečkem běžnou interiérovou barvou ve 3 vrstvách	m2	52	57,01 Kč	2 964,50 Kč
Penetrování stěny válečkem v 1 vrstvě	m2	280	15,00 Kč	4 200,00 Kč
aplikace silikonu	bm	35	68,00 Kč	2 380,00 Kč
lepení dilatační lišty	bm	15	85,00 Kč	1 275,00 Kč
lepení přechodové lišty	bm	4	57,03 Kč	228,10 Kč
Lepení řezaného soklu	bm	35	85,00 Kč	2 975,00 Kč
Zpenetrování podkladu penetrací pro obkladače	m2	53	20,00 Kč	1 060,00 Kč
začištění soklu	bm	35	120,00 Kč	4 200,00 Kč
pokládka dlažby 20/1200	m2	53	550,00 Kč	29 150,00 Kč
obklad kuchyň	m2	3	350,00 Kč	1 050,00 Kč
Protipožární sádkarton 12,5 bez izolace včetně ocelové nosné konstrukce a materiálu	m2	51	670,00 Kč	34 170,00 Kč
montáž a zapojení datové zásuvky	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč
montáž a zapojení spínače 10A/250 V	ks	4	90,00 Kč	360,00 Kč
montáž a zapojení dvojzásuvky	ks	3	100,00 Kč	300,00 Kč
Montáž kabelu CYKY do 3x1,5 mm ve zdech vč. Sádrování	bm	200	20,00 Kč	4 000,00 Kč
Montáž kabelu CYKY do 3x2,5 mm v ocelových žlabech a v lištách	bm	200	19,01 Kč	3 802,00 Kč
Montáž kabelu UTP datových (cihla sdk, žlaby	bm	20	15,04 Kč	300,80 Kč
Montáž krabice do zděné konstrukce, sádrování	ks	12	100,00 Kč	1 200,00 Kč
Montáž rozvaděče do zdi se sádrováním do 600x1000 mm	ks	1	641,00 Kč	641,00 Kč
Přikotvení, sestavení a zapojení zářivkového svítidla	ks	4	800,00 Kč	3 200,00 Kč

„Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“

Práce:

sekání drážek v cihle	bm	50	45,99 Kč	2 299,50 Kč
Vykroužení otvorů pro krabice	ks	12	20,00 Kč	240,00 Kč
Zapojení proudového chrániče včetně okolních propojů	ks	2	225,05 Kč	450,10 Kč
Zapojení jednofázového jističe v rozvaděčo včetně okolních propojů	ks	8	160,99 Kč	1 287,90 Kč
Demontáž stávajícího vedení do 150 m	kpl	1	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
Celková cena:				737 256,50 Kč